



Abbildung 1: Weg im Abschnitt A, stark geschädigter Bereich



Abbildung 2: Weg im Abschnitt A, Ortslage Öftenhäven, starke Kantenabbrüche

### 3.2 Abschnitt B – Öftenhäven – Fienstorf, Länge 1.460 m

Die Straße ist in diesem Abschnitt mit Asphalt befestigt. Die Breite der Asphaltbefestigung beträgt zwischen 3,00 und 3,10 m. Es schließen sich auf beiden Seiten Bankettstreifen zwischen 0,80 und 1,00 m Breite an. Die Bankette sind stark heruntergefahren, so dass Absätze zur OK Fahrbahn von bis zu 10 cm auftreten. Links und rechts schließen sich landwirtschaftliche Flächen an. Die Entwässerung erfolgt über seitliches Bankett in die umliegende Fläche bzw. Mulden. Im südlichen Drittel befindet sich westlich eine Biogasanlage. Östlich davon liegt die Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Innerhalb dieser Zufahrt ist der Weg aufgeweitet, sonst sind 2 weitere Ausweichstellen vorhanden. Die Wegedecke weist vereinzelt Risse auf. Sonst sind augenscheinlich keine weiteren Schäden feststellbar.

Im Abschnitt B soll ungefähr in der Mitte auf der Westseite die Hähnchenmastanlage gebaut werden.